

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
NOTA DE SERVIÇO PARA MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM

ESTACAS	ELEMENTOS DO PROJETO		COTA DA POLIG. VERTICAL	ORDENADAS PARÁBOLA CONCORD.	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO		
	PLANTA	PERFIL			DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ.	COTA TERR.	COTA PROJ.	DIF. A (+) C (-)	DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ.
0			175,303		2,50	-0,075	175,228	175,257	175,303	0,046	2,50	-0,075	175,228
+6,41			175,118		2,50	-0,075	175,043	175,565	175,118	-0,447	2,50	-0,075	175,043
+10			174,945		2,50	-0,075	174,870	175,150	174,945	-0,205	2,50	-0,075	174,870
1			174,062		2,50	-0,075	173,987	173,997	174,062	0,065	2,50	-0,075	173,987
1+3,07			173,552		2,50	-0,075	173,477	173,643	173,552	-0,091	2,50	-0,075	173,477

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ PE	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		COTA DE PAVIMENTAÇÃO	
	RUA:	Comp. José Antônio R. Cavalcante		FOLHA:	1/2
				DATA:	abr/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
MAPA DE CUBAÇÃO

ESTACAS	ÁREAS		SOMAS		D / 2	VOLUMES		VOLUMES PARCIAIS	
	CORTES	ATERROS	CORTES	ATERROS		CORTES	ATERROS	CORTES	ATERROS
0	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+6,41	-2,24	0,00	-2,24	0,00	3,21	-7,16	0,00	7,16	0,00
+10	-1,03	0,00	-1,03	0,00	1,80	-1,84	0,00	9,00	0,00
1	0,00	0,32	0,00	0,32	5,00	0,00	1,62	9,00	1,62
1+3,07	-0,46	0,00	-0,46	0,00	1,54	-0,70	0,00	9,70	1,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ PE	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		COTA DE PAVIMENTAÇÃO	
	RUA:	Comp. José Antônio R. Cavalcante		ESTACAS	FOLHA Nº
				DATA	
		0	A	1+3,07	2/2
				abr/20	


 Agda Christie T. Guimarães
 Eng.º Civil
 CREA 160046296-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
MAPA DE CUBAÇÃO

ESTACAS	ÁREAS		SOMAS		D/2	VOLUMES		VOLUMES PARCIAIS	
	CORTES	ATERROS	CORTES	ATERROS		CORTES	ATERROS	CORTES	ATERROS
0	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+10	-0,79	0,00	-0,79	0,00	5,00	-3,95	0,00	3,95	0,00
1	-2,64	0,00	-2,64	0,00	5,00	-13,20	0,00	17,15	0,00
+10	-0,96	0,00	-0,96	0,00	5,00	-4,80	0,00	21,95	0,00
1+12,78	-1,70	0,00	-1,70	0,00	1,39	-2,37	0,00	24,32	0,00
1+19,78	-0,31	0,00	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	0,00
2	-0,30	0,00	-0,30	0,00	0,11	-0,03	0,00	24,35	0,00
+10	-0,06	0,00	-0,06	0,00	5,00	-0,30	0,00	24,65	0,00
3	0,00	0,11	0,00	0,11	5,00	0,00	0,55	24,65	0,55
+10	0,00	0,20	0,00	0,20	5,00	0,00	0,98	24,65	1,53
4	0,00	0,08	0,00	0,08	5,00	0,00	0,42	24,65	1,95
+10	-0,09	0,00	-0,09	0,00	5,00	-0,45	0,00	25,10	1,95
5	-0,34	0,00	-0,34	0,00	5,00	-1,72	0,00	26,83	1,95
+10	-0,52	0,00	-0,52	0,00	5,00	-2,60	0,00	29,43	1,95
6	0,00	0,13	0,00	0,13	5,00	0,00	0,67	29,43	2,63
+10	0,00	0,70	0,00	0,70	5,00	0,00	3,48	29,43	6,10
7	0,00	1,18	0,00	1,18	5,00	0,00	5,92	29,43	12,03
10	0,00	0,85	0,00	0,85	5,00	0,00	4,25	29,43	16,28
8	0,00	0,37	0,00	0,37	5,00	0,00	1,85	29,43	18,12
+10	-0,19	0,00	-0,19	0,00	5,00	-0,95	0,00	30,38	18,12
9	-0,58	0,00	-0,58	0,00	5,00	-2,90	0,00	33,28	18,12
+10	-3,26	0,00	-3,26	0,00	5,00	-16,32	0,00	49,60	18,12
10	-3,05	0,00	-3,05	0,00	5,00	-15,25	0,00	64,85	18,12
+10	-2,31	0,00	-2,31	0,00	5,00	-11,53	0,00	76,38	18,12
11	-2,28	0,00	-2,28	0,00	5,00	-11,42	0,00	87,80	18,12
+10	-1,89	0,00	-1,89	0,00	5,00	-9,47	0,00	97,28	18,12
12	-1,72	0,00	-1,72	0,00	5,00	-8,60	0,00	105,88	18,12
+10	-1,72	0,00	-1,72	0,00	5,00	-8,58	0,00	114,45	18,12
13	-1,89	0,00	-1,89	0,00	5,00	-9,47	0,00	123,93	18,12
+10	-2,32	0,00	-2,32	0,00	5,00	-11,60	0,00	135,53	18,12
14	-1,33	0,00	-1,33	0,00	5,00	-6,65	0,00	142,18	18,12
+10	-0,49	0,00	-0,49	0,00	5,00	-2,45	0,00	144,63	18,12
15	0,00	2,52	0,00	2,52	5,00	0,00	12,60	144,63	30,72
15+8,55	0,00	5,14	0,00	5,14	4,28	0,00	21,97	144,63	52,70

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ PE	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		COTA DE PAVIMENTAÇÃO		
RUA:	Pastor Israel Ferreira da Costa		ESTACAS		FOLHA Nº	DATA	
			0	A	15+8,55	2/2	abr/20

Agda Christine J. Guimarães
 Eng. Civil
 CREA 160046296-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
MAPA DE CUBAÇÃO

ESTACAS	ÁREAS		SOMAS		D/2	VOLUMES		VOLUMES PARCIAIS	
	CORTES	ATERROS	CORTES	ATERROS		CORTES	ATERROS	CORTES	ATERROS
0	-0,83	0,00	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+10	-0,63	0,00	-0,63	0,00	5,00	-3,15	0,00	3,15	0,00
1	-0,83	0,00	-0,83	0,00	5,00	-4,17	0,00	7,32	0,00
+10	-1,38	0,00	-1,38	0,00	5,00	-6,90	0,00	14,22	0,00
2	-1,87	0,00	-1,87	0,00	5,00	-9,33	0,00	23,55	0,00
+10	-2,29	0,00	-2,29	0,00	5,00	-11,46	0,00	35,01	0,00
3	-2,32	0,00	-2,32	0,00	5,00	-11,61	0,00	46,62	0,00
+10	-2,38	0,00	-2,38	0,00	5,00	-11,91	0,00	58,53	0,00
4	-1,49	0,00	-1,49	0,00	5,00	-7,44	0,00	65,97	0,00
+10	-0,43	0,00	-0,43	0,00	5,00	-2,16	0,00	68,13	0,00
5	-0,34	0,00	-0,34	0,00	5,00	-1,68	0,00	69,81	0,00
+10	-0,28	0,00	-0,28	0,00	5,00	-1,38	0,00	71,19	0,00
6	-0,25	0,00	-0,25	0,00	5,00	-1,26	0,00	72,45	0,00
+10	0,00	0,84	0,00	0,84	5,00	0,00	4,20	72,45	4,20
7	0,00	1,78	0,00	1,78	5,00	0,00	8,90	72,45	13,10
10	0,00	2,38	0,00	2,38	5,00	0,00	11,90	72,45	25,00
8	0,00	2,55	0,00	2,55	5,00	0,00	12,75	72,45	37,75
+10	0,00	2,31	0,00	2,31	5,00	0,00	11,55	72,45	49,30
9	-1,94	0,00	-1,94	0,00	5,00	-9,69	0,00	82,14	49,30
+10	-1,34	0,00	-1,34	0,00	5,00	-6,69	0,00	88,83	49,30
10	-0,47	0,00	-0,47	0,00	5,00	-2,34	0,00	91,17	49,30
10+7	-0,29	0,00	-0,29	0,00	3,50	-1,03	0,00	92,20	49,30

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ PE	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS			COTA DE PAVIMENTAÇÃO		
RUA:	Rua Projetada L		ESTACAS		FOLHA Nº	DATA		
			0	A	10+7	2/2	abr/20	


 Agda Christine T. Guimarães
 Eng. Civil
 CREA 160046296-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
NOTA DE SERVIÇO PARA MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM

ESTACAS	ELEMENTOS DO PROJETO		COTA DA POLIG. VERTICAL	ORDENADAS PARÁBOLA CONCORD.	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO		
	PLANTA	PERFIL			DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ.	COTA TERR.	COTA PROJ.	DIF. A(+) C(-)	DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ.
0			170,378		2,50	-0,075	170,303	170,378	170,378	0,000	2,50	-0,075	170,303
+10			172,058		2,50	-0,075	171,983	171,827	172,058	0,231	2,50	-0,075	171,983
1			173,276		2,50	-0,075	173,201	173,130	173,276	0,146	2,50	-0,075	173,201
+10			174,223		2,50	-0,075	174,148	174,010	174,223	0,213	2,50	-0,075	174,148
1+12,91			174,449		2,50	-0,075	174,374	174,436	174,449	0,013	2,50	-0,075	174,374
1+19,91			174,644		2,50	-0,075	174,569	174,636	174,644	0,008	2,50	-0,075	174,569
2			174,645		2,50	-0,075	174,570	174,635	174,645	0,010	2,50	-0,075	174,570
+10			174,683		2,50	-0,075	174,608	174,623	174,683	0,060	2,50	-0,075	174,608
3			174,691		2,50	-0,075	174,616	174,611	174,691	0,080	2,50	-0,075	174,616
+10			174,669		2,50	-0,075	174,594	174,588	174,669	0,081	2,50	-0,075	174,594
4			174,617		2,50	-0,075	174,542	174,513	174,617	0,104	2,50	-0,075	174,542
+10			174,536		2,50	-0,075	174,461	174,439	174,536	0,097	2,50	-0,075	174,461
5			174,424		2,50	-0,075	174,349	174,353	174,424	0,071	2,50	-0,075	174,349
+10			174,282		2,50	-0,075	174,207	174,231	174,282	0,051	2,50	-0,075	174,207
6			174,109		2,50	-0,075	174,034	174,110	174,109	-0,001	2,50	-0,075	174,034
+10			173,906		2,50	-0,075	173,831	173,990	173,906	-0,084	2,50	-0,075	173,831
7			173,670		2,50	-0,075	173,595	173,892	173,670	-0,222	2,50	-0,075	173,595
10			173,402		2,50	-0,075	173,327	173,794	173,402	-0,392	2,50	-0,075	173,327
8			173,100		2,50	-0,075	173,025	173,695	173,100	-0,595	2,50	-0,075	173,025
+10			172,764		2,50	-0,075	172,689	173,220	172,764	-0,456	2,50	-0,075	172,689
9			172,393		2,50	-0,075	172,318	172,527	172,393	-0,134	2,50	-0,075	172,318
+10			171,606		2,50	-0,075	171,531	171,825	171,606	-0,219	2,50	-0,075	171,531
10			170,609		2,50	-0,075	170,534	171,018	170,609	-0,409	2,50	-0,075	170,534
+10			169,548		2,50	-0,075	169,473	170,011	169,548	-0,463	2,50	-0,075	169,473
11			168,414		2,50	-0,075	168,339	169,007	168,414	-0,593	2,50	-0,075	168,339
+10			167,199		2,50	-0,075	167,124	167,842	167,199	-0,643	2,50	-0,075	167,124
12			165,893		2,50	-0,075	165,818	166,049	165,893	-0,156	2,50	-0,075	165,818
+10			164,500		2,50	-0,075	164,425	164,255	164,500	0,245	2,50	-0,075	164,425
13			162,944		2,50	-0,075	162,869	162,451	162,944	0,493	2,50	-0,075	162,869
+10			161,258		2,50	-0,075	161,183	160,457	161,258	0,801	2,50	-0,075	161,183
14			159,384		2,50	-0,075	159,309	158,463	159,384	0,921	2,50	-0,075	159,309
+10			157,265		2,50	-0,075	157,190	156,469	157,265	0,796	2,50	-0,075	157,190
14+15,50			155,963		2,50	-0,075	155,888	155,373	155,963	0,590	2,50	-0,075	155,888

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ PE	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		COTA DE PAVIMENTAÇÃO	
	RUA:	Ver. Severino Felix da Costa		FOLHA:	1/2 DATA: abr/20

Agda Christie J. Guimarães
Eng. CIVIL
CREA 160046296-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
NOTA DE SERVIÇO PARA MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM

ESTACAS	ELEMENTOS DO PROJETO		COTA DA POLIG. VERTICAL	ORDENADAS PARÁBOLA CONCORD.	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO		
	PLANTA	PERFIL			DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ.	COTA TERR.	COTA PROJ.	DIF. A(+) C(-)	DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ.
0			168,622		2,50	-0,075	168,547	168,115	168,622	0,507	2,50	-0,075	168,547
+10			169,633		2,50	-0,075	169,558	169,791	169,633	-0,158	2,50	-0,075	169,558
1			170,628		2,50	-0,075	170,553	171,156	170,628	-0,528	2,50	-0,075	170,553
+10			171,660		2,50	-0,075	171,585	171,852	171,660	-0,192	2,50	-0,075	171,585
1+12,78			171,937		2,50	-0,075	171,862	172,278	171,937	-0,341	2,50	-0,075	171,862
1+19,78			171,969		2,50	-0,075	171,894	172,030	171,969	-0,061	2,50	-0,075	171,894
2			171,968		2,50	-0,075	171,893	172,028	171,968	-0,060	2,50	-0,075	171,893
+10			171,930		2,50	-0,075	171,855	171,942	171,930	-0,012	2,50	-0,075	171,855
3			171,877		2,50	-0,075	171,802	171,855	171,877	0,022	2,50	-0,075	171,802
+10			171,811		2,50	-0,075	171,736	171,772	171,811	0,039	2,50	-0,075	171,736
4			171,730		2,50	-0,075	171,655	171,713	171,730	0,017	2,50	-0,075	171,655
+10			171,635		2,50	-0,075	171,560	171,653	171,635	-0,018	2,50	-0,075	171,560
5			171,524		2,50	-0,075	171,449	171,593	171,524	-0,069	2,50	-0,075	171,449
+10			171,395		2,50	-0,075	171,320	171,499	171,395	-0,104	2,50	-0,075	171,320
6			171,261		2,50	-0,075	171,186	171,234	171,261	0,027	2,50	-0,075	171,186
+10			171,107		2,50	-0,075	171,032	170,968	171,107	0,139	2,50	-0,075	171,032
7			170,939		2,50	-0,075	170,864	170,702	170,939	0,237	2,50	-0,075	170,864
10			170,756		2,50	-0,075	170,681	170,586	170,756	0,170	2,50	-0,075	170,681
8			170,558		2,50	-0,075	170,483	170,484	170,558	0,074	2,50	-0,075	170,483
+10			170,344		2,50	-0,075	170,269	170,382	170,344	-0,038	2,50	-0,075	170,269
9			170,115		2,50	-0,075	170,040	170,231	170,115	-0,116	2,50	-0,075	170,040
+10			169,804		2,50	-0,075	169,729	170,457	169,804	-0,653	2,50	-0,075	169,729
10			169,208		2,50	-0,075	169,133	169,818	169,208	-0,610	2,50	-0,075	169,133
+10			168,183		2,50	-0,075	168,108	168,644	168,183	-0,461	2,50	-0,075	168,108
11			167,006		2,50	-0,075	166,931	167,463	167,006	-0,457	2,50	-0,075	166,931
+10			165,989		2,50	-0,075	165,914	166,368	165,989	-0,379	2,50	-0,075	165,914
12			164,939		2,50	-0,075	164,864	165,283	164,939	-0,344	2,50	-0,075	164,864
+10			163,855		2,50	-0,075	163,780	164,198	163,855	-0,343	2,50	-0,075	163,780
13			162,735		2,50	-0,075	162,660	163,114	162,735	-0,379	2,50	-0,075	162,660
+10			161,565		2,50	-0,075	161,490	162,029	161,565	-0,464	2,50	-0,075	161,490
14			160,365		2,50	-0,075	160,290	160,631	160,365	-0,266	2,50	-0,075	160,290
+10			159,135		2,50	-0,075	159,060	159,233	159,135	-0,098	2,50	-0,075	159,060
15			157,846		2,50	-0,075	157,771	157,342	157,846	0,504	2,50	-0,075	157,771
15+8,55			156,706		2,50	-0,075	156,631	155,678	156,706	1,028	2,50	-0,075	156,631

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ PE	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		COTA DE PAVIMENTAÇÃO	
	RUA:	Pastor Israel Ferreira da Costa		FOLHA:	1/2 DATA: abr/20


Agda Christa J. Guimarães
 Eng. Civil
 CREA 160046296-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
NOTA DE SERVIÇO PARA MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM

ESTACAS	ELEMENTOS DO PROJETO		COTA DA POLIG. VERTICAL	ORDENADAS PARÁBOLA CONCORD.	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO		
	PLANTA	PERFIL			DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ	COTA TERR.	COTA PROJ	DIF. A(+) C(-)	DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ
0			169,308		2,75	-0,0825	169,226	169,221	169,308	0,087	2,75	-0,0825	169,226
+10			169,637		2,75	-0,0825	169,555	169,414	169,637	0,223	2,75	-0,0825	169,555
1			169,931		2,75	-0,0825	169,849	169,736	169,931	0,195	2,75	-0,0825	169,849
+10			170,191		2,75	-0,0825	170,109	170,158	170,191	0,033	2,75	-0,0825	170,109
2			170,417		2,75	-0,0825	170,335	170,494	170,417	-0,077	2,75	-0,0825	170,335
+10			170,614		2,75	-0,0825	170,532	170,729	170,614	-0,115	2,75	-0,0825	170,532
3			170,772		2,75	-0,0825	170,690	170,875	170,772	-0,103	2,75	-0,0825	170,690
+10			170,916		2,75	-0,0825	170,834	171,085	170,916	-0,169	2,75	-0,0825	170,834
4			171,000		2,75	-0,0825	170,918	171,294	171,000	-0,294	2,75	-0,0825	170,918
+10			171,009		2,75	-0,0825	170,927	171,345	171,009	-0,336	2,75	-0,0825	170,927
5			170,997		2,75	-0,0825	170,915	171,320	170,997	-0,323	2,75	-0,0825	170,915
+10			170,968		2,75	-0,0825	170,886	171,296	170,968	-0,328	2,75	-0,0825	170,886
6			170,921		2,75	-0,0825	170,839	171,272	170,921	-0,351	2,75	-0,0825	170,839
+10			170,855		2,75	-0,0825	170,773	171,248	170,855	-0,393	2,75	-0,0825	170,773
7			170,769		2,75	-0,0825	170,687	171,201	170,769	-0,432	2,75	-0,0825	170,687
10			170,665		2,75	-0,0825	170,583	171,041	170,665	-0,376	2,75	-0,0825	170,583
8			170,536		2,75	-0,0825	170,454	170,875	170,536	-0,339	2,75	-0,0825	170,454
+10			170,410		2,75	-0,0825	170,328	170,721	170,410	-0,311	2,75	-0,0825	170,328
9			170,238		2,75	-0,0825	170,156	170,561	170,238	-0,323	2,75	-0,0825	170,156
+10			170,067		2,75	-0,0825	169,985	170,353	170,067	-0,286	2,75	-0,0825	169,985
10			169,856		2,75	-0,0825	169,774	170,136	169,856	-0,280	2,75	-0,0825	169,774
+10			169,635		2,75	-0,0825	169,553	169,919	169,635	-0,284	2,75	-0,0825	169,553
11			169,401		2,75	-0,0825	169,319	169,702	169,401	-0,301	2,75	-0,0825	169,319
+10			169,133		2,75	-0,0825	169,051	169,485	169,133	-0,352	2,75	-0,0825	169,051
12			168,831		2,75	-0,0825	168,749	169,082	168,831	-0,251	2,75	-0,0825	168,749
+10			168,342		2,75	-0,0825	168,260	168,479	168,342	-0,137	2,75	-0,0825	168,260
13			167,812		2,75	-0,0825	167,730	167,877	167,812	-0,065	2,75	-0,0825	167,730
+10			167,239		2,75	-0,0825	167,157	167,112	167,239	0,127	2,75	-0,0825	167,157
14			166,619		2,75	-0,0825	166,537	166,382	166,619	0,237	2,75	-0,0825	166,537
+10			165,951		2,75	-0,0825	165,869	165,909	165,951	0,042	2,75	-0,0825	165,869
15			165,230		2,75	-0,0825	165,148	165,436	165,230	-0,206	2,75	-0,0825	165,148
+10			164,453		2,75	-0,0825	164,371	164,846	164,453	-0,393	2,75	-0,0825	164,371
15+15,50			164,012		2,75	-0,0825	163,930	164,490	164,012	-0,478	2,75	-0,0825	163,930

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ PE	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS		COTA DE PAVIMENTAÇÃO	
	RUA:	Valdinete Barreto Marciel		FOLHA:	1/2 DATA: abr/20

Agda Christie T. Guimarães
Eng. Civil
CREA 160046296-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
NOTA DE SERVIÇO PARA MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLENAGEM

ESTACAS	ELEMENTOS DO PROJETO		COTA DA POLIG. VERTICAL	ORDENADAS PARÁBOLA CONCORD.	BORDO ESQUERDO			EIXO			BORDO DIREITO		
	PLANTA	PERFIL			DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ.	COTA TERR.	COTA PROJ.	DIF. A (+) C (-)	DIST. (m)	SUPER-ELEV. (m)	COTA PROJ.
0			175,012		3,00	-0,09	174,922	175,151	175,012	-0,139	3,00	-0,09	174,922
+10			174,843		3,00	-0,09	174,753	174,948	174,843	-0,105	3,00	-0,09	174,753
1			174,668		3,00	-0,09	174,578	174,807	174,668	-0,139	3,00	-0,09	174,578
+10			174,488		3,00	-0,09	174,398	174,718	174,488	-0,230	3,00	-0,09	174,398
2			174,311		3,00	-0,09	174,221	174,622	174,311	-0,311	3,00	-0,09	174,221
+10			174,112		3,00	-0,09	174,022	174,494	174,112	-0,382	3,00	-0,09	174,022
3			173,916		3,00	-0,09	173,826	174,303	173,916	-0,387	3,00	-0,09	173,826
+10			173,714		3,00	-0,09	173,624	174,111	173,714	-0,397	3,00	-0,09	173,624
4			173,507		3,00	-0,09	173,417	173,755	173,507	-0,248	3,00	-0,09	173,417
+10			173,295		3,00	-0,09	173,205	173,367	173,295	-0,072	3,00	-0,09	173,205
5			173,077		3,00	-0,09	172,987	173,133	173,077	-0,056	3,00	-0,09	172,987
+10			172,854		3,00	-0,09	172,764	172,900	172,854	-0,046	3,00	-0,09	172,764
6			172,625		3,00	-0,09	172,535	172,667	172,625	-0,042	3,00	-0,09	172,535
+10			172,391		3,00	-0,09	172,301	172,531	172,391	-0,140	3,00	-0,09	172,301
7			172,148		3,00	-0,09	172,058	172,445	172,148	-0,297	3,00	-0,09	172,058
+10			171,905		3,00	-0,09	171,815	172,295	171,905	-0,390	3,00	-0,09	171,815
8			171,654		3,00	-0,09	171,564	172,039	171,654	-0,385	3,00	-0,09	171,564
+10			171,391		3,00	-0,09	171,301	171,783	171,391	-0,392	3,00	-0,09	171,301
9			171,136		3,00	-0,09	171,046	171,459	171,136	-0,323	3,00	-0,09	171,046
+10			170,868		3,00	-0,09	170,778	171,091	170,868	-0,223	3,00	-0,09	170,778
10			170,594		3,00	-0,09	170,504	170,672	170,594	-0,078	3,00	-0,09	170,504
10+7			170,399		3,00	-0,09	170,309	170,448	170,399	-0,049	3,00	-0,09	170,309

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ PE	LOCAL:	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	COTA DE PAVIMENTAÇÃO	
	RUA:	Rua Projetada L	FOLHA: 1/2	DATA: abr/20

Agda Christina T. Guimarães
 Eng.º Civil
 CREA 160046296-0