

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ - PE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO LOTEAMENTO GILDO ANDRADE

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO DA CASA ABRIGO DOS FILTROS E DO QUADRO DE COMANDO - PREÇOS DESONERADOS - ITEM 05.03								
CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	PREÇOS (R\$)				
				UNIT S/ BDI	UNIT COM BDI	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	
7001120064 - COMPESA	CONCRETO MAGRO NO TRAÇO 1:4:8 PREPARO E LANÇAMENTO.	M³	1,15	495,00	612,76	569,25	704,67	
7001120016 - COMPESA	CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO "A" DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 300 KG/M3, PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL.	M²	0,86	421,11	521,29	362,15	448,31	
7001110001 - COMPESA	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8 - 1/2 VEZ.	M²	25,92	52,43	64,90	1.358,99	1.682,29	
7001130001 - COMPESA	REVESTIMENTO DE CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA SEM PENEIRAR NO TRAÇO 1:3 COM 6 MM DE ESPESSURA.	M²	61,70	3,61	4,47	222,74	275,73	
7001130003 - COMPESA	REVESTIMENTO DE MASSA ÚNICA.	M²	61,70	25,72	31,84	1.586,92	1.964,45	
7001120072 - COMPESA	CONSTRUÇÃO DE LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM VÃO DE ATÉ 3,5 M PARA SOBRECARGA DE ATÉ 150 KG/M2.	M²	9,86	124,37	153,96	1.226,29	1.518,02	
7001110104 COMPESA	COBOGO (ELEMENTO VAZADO) DE CONCRETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	0,24	75,73	93,75	18,18	22,50	
7001140002 - COMPESA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EXTERNA EM MADEIRA DE LEI, COM GRADE, GUARNIÇÕES E FERRAGENS.	M²	1,68	1.208,96	1.496,57	2.031,05	2.514,24	
7001170156 - COMPESA	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 5MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M²	11,16	57,11	70,70	637,35	788,97	
7001160001 - COMPESA	CAIAÇÃO EM PAREDE INTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS.	M²	35,79	7,90	9,78	282,74	350,01	
7001160002 - COMPESA	CAIAÇÃO EM PAREDE EXTERNA EXECUTADA EM TRES DEMÃOS.	M²	25,92	10,03	12,42	259,98	321,83	
						TOTAL	10.591,02	

1,2379

1,1308