

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					M2	6,00	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARG	COMP		ÁREA		
	PLACA DE OBRA	1,00	2,00	3,00			6,00	
	QUANTIDADE TOTAL						6,00	
1.2	DEMOLIÇÃO DE PISO					M2	519,00	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARG	COMP		ÁREA		
	PISO ENTRADA	1,00	4,00	8,00			32,00	
	PISO LATERAL	1,00	4,50	10,00			45,00	
	PISO EXTERNO E INTERNO	1,00	3,00	45,00			135,00	
	EXTRA	50,00					50,00	
	PISO ENTRADA	1,00	8,00	9,00			72,00	
	SALAS	1,00	6,00	8,00			48,00	
	SALAS	1,00	8,50	6,00			51,00	
	CORREDOR	1,00	6,00	6,00			36,00	
	EXTRA	50,00					50,00	
	QUANTIDADE TOTAL						519,00	

2.0 PISO

2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017					M3	14,20	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARG	COMP	ALT	ÁREA		
	PISO ENTRADA	1,00	4,00	8,00	0,05		1,60	
	PISO LATERAL	1,00	4,50	10,00	0,05		2,25	
	PISO EXTERNO E INTERNO	1,00	3,00	45,00	0,05		6,75	
	EXTRA	50,00			0,05		0,00	
	PISO ENTRADA	1,00	8,00	9,00	0,05		3,60	
	SALAS	1,00	6,00	8,00	0,05		2,40	
	SALAS	1,00	8,50	6,00	0,05		2,55	
	CORREDOR	1,00	6,00	6,00	0,05		1,80	
	EXTRA	50,00			0,05		0,00	
	QUANTIDADE TOTAL						14,20	
2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020					M2	257,00	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARG	COMP		ÁREA		
	PISO ENTRADA	1,00	8,00	9,00			72,00	
	SALAS	1,00	6,00	8,00			48,00	
	SALAS	1,00	8,50	6,00			51,00	
	CORREDOR	1,00	6,00	6,00			36,00	
	EXTRA	50,00					50,00	
	QUANTIDADE TOTAL						257,00	
2.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021					M2	262,00	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARG	COMP		ÁREA		
	PISO ENTRADA	1,00	4,00	8,00			32,00	
	PINTURA PAREDE ACRILICA AMARELO	1,00	4,50	10,00			45,00	
	PINTURA PAREDE ESMALTE CINZA	1,00	3,00	45,00			135,00	
	PINTURA PAREDE ESMALTE CINZA	50,00					50,00	
	QUANTIDADE TOTAL						262,00	

3.0 PINTURA

3.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS					M2	987,14	
	DESCRIÇÃO	QUANT.				ÁREA		
	PINTURA PAREDE LÁTEX PVA BRANCO	1,00					227,90	
	PINTURA PAREDE ACRILICA AMARELO	1,00					239,14	
	PINTURA PAREDE ESMALTE CINZA	1,00					177,36	
	PINTURA PAREDE ESMALTE AZUL	1,00					185,25	
	PINTURA TETO BRANCO	1,00					157,49	
	QUANTIDADE TOTAL						987,14	

3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. (EXTERNO AMARELO)						M2	987,14	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL		
	ÁREA GERAL PINTURA								
3.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021						M2	88,80	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL		
	PORTAS	1,00		-			88,80		
	QUANTIDADE TOTAL							88,80	
3.4	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR ESQUADRIAS METÁLICAS						M2	16,00	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL		
	ESQUADRIAS METÁLICAS	16,00					16,00		
	QUANTIDADE TOTAL							16,00	
3.5	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020						M	198,68	
	DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL		
	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA	198,68					198,68		
	QUANTIDADE TOTAL							198,68	

4.0 COBERTA

4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019						UND	1731,60
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	RETELHAMENTO	1.731,60	333,00	20,00	66,60	1731,60		
4.2	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						M	150,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	CALHA	150,00				150,00		
4.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						M	200,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	0,1 COBERTA	200,00				200,00		
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						M	200,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	0,1 COBERTA	200,00				200,00		

5.0 ESQUADRIAS

5.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						UND	3,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	PORTAS	3,00				3,00		
5.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						UND	2,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	PORTAS	2,00				2,00		
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						UND	6,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	GERAL	6,00				6,00		

6.0 ELETRICA

6.1	LAMPADA LED 40 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C PLAFON						UND	30,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	LAMPADA GERAL	30,00				30,00		

7.0 HIDRAULICA

7.1	CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						UND	4,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	M2	%	M2	TOTAL		
	BWC	4,00				4,00		

7.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UND	2,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	BWC FEMININO	2,00				2,00	
7.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UND	10,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	BWC	10,00				10,00	
7.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UND	10,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	BWC FEMININO	10,00				10,00	
7.5	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UND	5,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	COZINHA	5,00				5,00	
8.	DIVERSOS						
8.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019					M2	1000,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	ÁREA GERAL	1.000,00				1000,00	
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014					M2	20,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARG	COMP		ÁREA	
	BWC	1,00	2,00	10,00		20,00	