

**1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES**

<b>1.1</b>	DEMOLIÇÃO DE PISO						<b>M2</b>	<b>190,00</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>LARG</b>	<b>COMP</b>			<b>ÁREA</b>	
	PISO GERAL	1,00	35,00	1,60			56,00	
	SALAS	2,00	7,00	6,00			84,00	
	EXTRA	50,00					50,00	
	QUANTIDADE TOTAL						<b>190,00</b>	

**2.0 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO**

<b>2.1</b>	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017						<b>M3</b>	<b>9,50</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>LARG</b>	<b>COMP</b>	<b>ALT</b>		<b>ÁREA</b>	
	PISO GERAL	1,00	35,00	1,60	0,05		2,80	
	SALAS	2,00	7,00	6,00	0,05		4,20	
	EXTRA	50,00	1,00	1,00	0,05		2,50	
	QUANTIDADE TOTAL						<b>9,50</b>	

<b>2.2</b>	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020						<b>M2</b>	<b>134,00</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>LARG</b>	<b>COMP</b>			<b>ÁREA</b>	
	SALAS	2,00	7,00	6,00			84,00	
	EXTRA	50,00					50,00	
	QUANTIDADE TOTAL						<b>134,00</b>	

<b>2.3</b>	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021						<b>M2</b>	<b>110,00</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>LARG</b>	<b>COMP</b>	<b>EX</b>		<b>ÁREA</b>	
	PISO GERAL	1,00	35,00	1,60	4,00		60,00	
	EXTRA	50,00					50,00	
	QUANTIDADE TOTAL						<b>110,00</b>	

<b>2.4</b>	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021						<b>M2</b>	<b>5,00</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>LARG</b>	<b>COMP</b>	<b>EX</b>		<b>ÁREA</b>	
	CAIXA DE PASSAGENS	2,00	2,00	2,50			5,00	
	QUANTIDADE TOTAL						<b>5,00</b>	

**3.0 PINTURA**

<b>3.1</b>	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS						<b>M2</b>	<b>863,44</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>					<b>TOTAL</b>	
	PINTURA PAREDE LATEX PVA BRANCO	1,00					203,83	
	PINTURA PAREDE ACRILICA AMARELO	1,00					151,53	
	PINTURA PAREDE ESMALTE CINZA	1,00					153,83	
	PINTURA PAREDE ESMALTE AZUL	1,00					212,33	
	PINTURA TETO BRANCO	1,00					141,92	
	QUANTIDADE TOTAL						<b>863,44</b>	

<b>3.2</b>	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (EXTERNO AMARELO)						<b>M2</b>	<b>863,44</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>ALT.</b>	<b>LARG.</b>	<b>COMPR.</b>	<b>DESC.</b>	<b>TOTAL</b>	
	ÁREA TOTAL	863,44					863,44	
	QUANTIDADE TOTAL						<b>863,44</b>	

<b>3.3</b>	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021						<b>M2</b>	<b>17,22</b>
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>ALT.</b>	<b>LARG.</b>	<b>COMPR.</b>	<b>DESC.</b>	<b>TOTAL</b>	
	ESQUADRIAS	17,22					17,22	
	QUANTIDADE TOTAL						<b>17,22</b>	

3.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020						M2	5,28
	DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL	
	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	5,28					5,28	
	QUANTIDADE TOTAL						5,28	
3.5	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020						M2	350,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	M2	TOTAL	
	FITA PARA ISOLAMENTO	7,00			50,00	350,00	350,00	
	QUANTIDADE TOTAL						350,00	
3.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014						M2	5,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL	
	CAIXA DE PASSAGEM	5,00					5,00	
	QUANTIDADE TOTAL						5,00	
3.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014						M2	5,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	M2	TOTAL	
	CAIXA DE PASSAGEM	5,00				0,00	5,00	
	QUANTIDADE TOTAL						5,00	
4.0	<b>COBERTA</b>							
4.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019						M2	1000,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.		M2	%	M2	TOTAL	
	RETELHAMENTO	1.000,00		180,00	20,00	36,00	1000,00	
4.2	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						M	150,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.		M2	%	M2	TOTAL	
	CUMIEIRA	150,00		180,00	20,00	36,00	150,00	
4.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						M2	100,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.					TOTAL	
	10% COBERTA	100,00					100,00	
4.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019						M2	100,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.					TOTAL	
	10 % COBERTA	100,00					100,00	
5.0	<b>ESQUADRIAS</b>							
5.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA - PORTAS E JANELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						M2	10,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.		M2	%	M2	TOTAL	
	JANELAS	10,00		10,00			10,00	
5.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019						UND	5,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.		M2	%	M2	TOTAL	
	PORTAS	5,00					5,00	
5.3	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019						M2	38,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARG	C			TOTAL	
	JANELAS	8,00	1,50	1,50			18,00	
	GRADIL	2,00	4,00	2,50			20,00	
	TOTAL						38,00	
6.	<b>ELETRICA</b>							
6.1	LAMPADA LED 40 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C PLAFON						UND	30,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.					TOTAL	
	LAMPADAS GERAL	30,00					30,00	
6.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020						UND	1,00

	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	ENTRADA	1,00				1,00	
6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					M	200,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	MANUTENÇÃO ELETRICA	200,00				200,00	
6.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					UND	3,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	DISJUNTOR GERAL	3,00				3,00	
<b>7.</b>	<b>HIDRAULICA</b>						
7.1	CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UND	2,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	BWC	2,00				2,00	
7.2	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UND	1,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	BANCADA	1,00				1,00	
7.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UND	10,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	BWC	10,00				10,00	
7.4	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UND	10,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	COZINHA	10,00				10,00	
7.5	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					UND	5,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	COZINHA	5,00				5,00	
7.6	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021					M	30,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	COZINHA	30,00				30,00	
<b>8.0</b>	<b>DIVERSOS</b>						
8.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019					M2	1000,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				TOTAL	
	LIMPEZA GERAL	1.000,00				1000,00	