

1.0 PINTURA**1.1** PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS **M2** **562,87**

DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	ÁREA
PINTURA PAREDE LATEX PVA	1,00					246,66
PINTURA PAREDE ACRILICA	1,00					113,86
PINTURA PAREDE ESMALTE CINZA	1,00					111,45
PINTURA PAREDE ESMALTE AZUL	1,00					90,90
QUANTIDADE TOTAL						562,87

1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (EXTERNO AMARELO) **M2** **562,87**

DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL
ÁREA TOTAL	562,87					562,87
QUANTIDADE TOTAL						562,87

1.3 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 **M2** **60,78**

DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL
ESQUADRIAS	60,78					60,78
QUANTIDADE TOTAL						60,78

1.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 **M2** **1,50**

DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL
GRADIL JANELA DE 1,50 X 1,00	1,00	1,00		1,50		1,50
GRADIL PORTA DE 0,80 x 2,10	1,00	2,10	-	0,80		1,68
QUANTIDADE TOTAL						1,50

1.5 COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 **M** **281,44**

DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL
FITA	281,44					281,44
QUANTIDADE TOTAL						281,44

2.0 COBERTA**2.1** RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 **M2** **1000,00**

DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	M2	TOTAL
RETELHAMENTO	1.000,00						1000,00

2.2 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 **M** **150,00**

DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL
TELHAS	150,00					150,00

2.3 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 **M** **100,00**

DESCRIÇÃO	QUANT.	ALT.	LARG.	COMPR.	DESC.	TOTAL
COBERTA	100,00					100,00

2.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	UND	100,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	COBERTA	100,00	
			TOTAL
			100,00

2.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	45,50
	DESCRIÇÃO	QUANT.	LARG
	SALAS	1,00	6,50
			C
			7,00
			TOTAL
			45,50

3.0 ESQUADRIAS

3.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	PORTAS	2,00	
			M2
			TOTAL
			2,00

3.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	FECHADURA COMPLETA	1,00	
			TOTAL
			1,00

4.0 ELETRICA

4.1	LAMPADA LED 40 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO C PLAFON	UND	20,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	LAMPADA GERAL	20,00	
			M2
			TOTAL
			20,00

4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	LAMPADA GERAL	1,00	
			M2
			TOTAL
			1,00

4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	200,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	LAMPADA GERAL	200,00	
			M2
			TOTAL
			200,00

4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	LAMPADA GERAL	3,00	
			M2
			TOTAL
			3,00

5.0 HIDRAULICA

5.1	CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	BWC	2,00	
			M2
			TOTAL
			2,00

5.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.	
	BWC	2,00	
			TOTAL
			2,00

5.3	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UND	1,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.					TOTAL	
	BWC	1,00					1,00	
5.4	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020						UND	4,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.					TOTAL	
	BWC	4,00					4,00	
6.0 DIVERSOS								
6.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019						M2	1000,00
	DESCRIÇÃO	QUANT.				M2	TOTAL	
	LIMPEZA GERAL	1.000,00					1000,00	