

## PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS – PROPONENTE - EMENDA 518/2021						
NOME			CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ			10.150.050/0001-09			
ENDEREÇO			BAIRRO			
RUA JOSUÉ DE CASTRO, 84			CENTRO			
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2		
ITAMBÉ	PERNAMBUCO	55920-000	81-3635.1156	81-3635.1409		
CONTA CORRENTE	BANCO	AGÊNCIA	PRAÇA DE PAGAMENTO			
			ITAMBÉ			
REPRESENTANTE			CPF			
MARIA DAS GRAÇAS GALLINDO CARRAZZONI			005.385.154-49			
IDENTIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA		
562.487 SSP/PE	Casado	PROFESSORA APOSENTADA	PREFEITA			
E-MAIL DO REPRESENTANTE			DDD/CELULAR1 DO REPRESENTANTE	DDD/CELULAR2		
municipiodeitambepe@gmail.com			(81) 3635-1156	(83)986274166		
2. DADOS CADASTRAIS - OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)						
NOME DO PARTÍCIPE			CNPJ			
ENDEREÇO			BAIRRO			
CIDADE	UF	CEP	DDD/FONE1	DDD/FONE2		
REPRESENTANTE			CPF			
IDENTIDADE	ESTADO CIVIL	PROFISSÃO	CARGO/FUNÇÃO	MATRÍCULA		
E-MAIL DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE			DDD/CELULAR DO REPRESENTANTE DO PARTÍCIPE			
3. DADOS CADASTRAIS – COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO						
NOME DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO			DDD/FONE DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO			
ANGELA CRISTINA GALINDO SILVEIRA			(83) 98627 4166			
E-MAIL DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO			DDD/CELULAR DO COORDENADOR/GESTOR DO PROJETO			
acgsilveira@hotmail.com			(83) 98627 4166			
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO						
TÍTULO DO PROJETO	DISTRITOS OU BAIROS BENEFICIADOS	Nº PTM	POPULAÇÃO BENEFICIADA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/PE	LOTEAMENTO FRANCISCO CORDEIRO		340	INÍCIO	TÉRMINO	
	<input checked="" type="checkbox"/> Zona urbana <input type="checkbox"/> Zona rural			15/05/2022	31/08/2022	
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - (ESPECIFICAR A LOCALIZAÇÃO DE CADA AÇÃO PROPOSTA)						
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, QUAIS SEJAM : RUA "P" E RUA "L" NO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, BAIRRO LOTEAMENTO FRANCISCO CORDEIRO.						
JUSTIFICATIVA DO PROJETO						
A pavimentação de vias públicas urbanas, além de contribuir para a saúde pública, melhora as condições de limpeza, proporciona conforto à população, níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias.						
OBRIGAÇÕES DO(S) PARTÍCIPE(S) (SE HOUVER)						

## PLANO DE TRABALHO

### 5. METAS A SEREM ATINGIDAS – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO DA META	INDICADOR FÍSICO		PERÍODO	
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	M <sup>2</sup>	9,00	15/05/2022	30/05/2022
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M <sup>2</sup>	1040,00	01/06/2022	15/06/2022
3	HIDRAÚLICA	M	100,00	16/06/2022	15/07/2022
4	PAVIMENTAÇÃO	M <sup>2</sup>	1040,00	16/07/2022	15/08/2022
5	DIVERSOS	UND	2,00	16/08/2022	31/08/2022
6	INSTALAÇÃO DA OBRA RUA "P"	M <sup>2</sup>	9,00	15/05/2022	30/05/2022
7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA RUA "P"	M <sup>2</sup>	1925,00	01/06/2022	15/06/2022
8	HIDRAÚLICA RUA "P"	M	150,00	16/06/2022	15/07/2022
9	PAVIMENTAÇÃO RUA "P"	M <sup>2</sup>	1925,00	16/07/2022	15/08/2022
10	DIVERSOS RUA "P"	UND	2,00	16/08/2022	31/08/2022

### 6. DATA DE CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO:

31/08/2022

## PLANO DE TRABALHO

### 7. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS FEM

 BDI **24,08%** DATA :

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
<b>PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO RUA "L"</b>								
<b>1</b>	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>	<b>CÓDIGO E DATA</b>					<b>2.691,09</b>	<b>3.339,09</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADO.	COMPOSIÇÃO 01	M2	9,00	299,01	371,01	2.691,09	3.339,09
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>2.444,00</b>	<b>3.036,80</b>
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI 100576/ Fevereiro 2022 desonerado	M2	1.040,00	2,35	2,92	2.444,00	3.036,80
<b>3.0</b>	<b>HIDRAÚLICA</b>						<b>5.642,50</b>	<b>7.001,50</b>
3.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89356/ Fevereiro 2022 desonerado	M	100,00	18,28	22,68	1.828,00	2.268,00
3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI 89509/ Fevereiro 2022 desonerado	M	100,00	26,77	33,22	2.677,00	3.322,00
3.3	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO 02	UND	50,00	22,75	28,23	1.137,50	1.411,50
<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>95.350,55</b>	<b>118.313,95</b>
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI 94273/ Fevereiro 2022 (não desonerado)	M	495,00	48,33	59,97	23.923,35	29.685,15
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI 101169/ Fevereiro 2021 desonerado	M2	1.040,00	68,68	85,22	71.427,20	88.628,80
<b>5.0</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>657,42</b>	<b>1.667,54</b>
5.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	COMPOSIÇÃO 03	UND	1,00	82,38	102,22	82,38	102,22
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO 04	UND	2,00	287,52	356,75	575,04	713,50
5.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 140" CM X 160" CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO 05	UND	1,00	686,51	851,82	686,51	851,82
<b>TOTAL RUA "L"</b>						<b>24,08%</b>	<b>106.785,56</b>	<b>133.358,88</b>
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
<b>PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO RUA "P"</b>								
<b>6.0</b>	<b>INSTALAÇÃO DA OBRA</b>	<b>CÓDIGO E DATA</b>					<b>2.691,09</b>	<b>3.339,09</b>
6.0	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADO.	COMPOSIÇÃO 01	M²	9,00	299,01	371,01	2.691,09	3.339,09
<b>7.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>4.523,75</b>	<b>5.621,00</b>
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI 100576/ Fevereiro 2022 (não desonerado)	M²	1.925,00	2,35	2,92	4.523,75	5.621,00
<b>8.0</b>	<b>HIDRAÚLICA</b>						<b>7.895,00</b>	<b>9.796,50</b>
8.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI 89356/ Fevereiro 2022 desonerado	M	150,00	18,28	22,68	2.742,00	3.402,00
8.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	SINAPI 89509/ Fevereiro 2022 desonerado	M	150,00	26,77	33,22	4.015,50	4.983,00
8.3	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO 02	UND	50,00	22,75	28,23	1.137,50	1.411,50



FUNDO ESTADUAL DE APOIO  
AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

## PLANO DE TRABALHO

9.0	PAVIMENTAÇÃO						117.620,60	145.947,40
9.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI 101169/ Fevereiro 2022 (não desonerado)	M	700,00	48,33	59,97	33.831,00	41.979,00
9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI 101169/ Fevereiro 2022 desonerado	M²	1.220,00	68,68	85,22	83.789,60	103.968,40
10.0	DIVERSOS						657,42	1.667,54
10.1	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	COMPOSIÇÃO 03	UND	1,00	82,38	102,22	82,38	102,22
10.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO 04	UND	2,00	287,52	356,75	575,04	713,50
10.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇÃO 05	UND	1,00	686,51	851,82	686,51	851,82
<b>TOTAL RUA "P"</b>						<b>24,08%</b>	<b>133.387,86</b>	<b>166.371,53</b>
<b>RECURSOS FEM - TOTAL GERAL COM BDI DE</b>						<b>COM BDI</b>	<b>19,21%</b>	<b>299.730,41</b>

**TABELAS DE REFERÊNCIA UTILIZADAS:**

MUNICÍPIO DEVERÁ INFORMAR AS TABELAS DE REFERÊNCIA UTILIZADAS PARA ELABORAÇÃO DO SEU ORÇAMENTO. IMPORTANTE RESSALTAR QUE AS TABELAS DEVERÃO SER ACEITAS PELO TCE/PE E DEVERÃO ESTAR DESONERADAS.

**8. ORÇAMENTO ANALÍTICO – RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM - DOTAÇÃO: 020209-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS / 1545110071.027- CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E GALERIAS PLUVIAIS / 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TABELA ADOTADA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI		
4.0	PAVIMENTAÇÃO						48.419,40	60.080,10
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	SINAPI 94273/ Fevereiro 2022 (desonerado)	M²	705,00	68,68	85,22	48.419,40	60.080,10
4.0	DRENAGEM RUA "L"						46.227,12	57.358,50
4.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI 92210/ Fevereiro 2022 desonerado	M	260,00	156,48	194,16	40.684,80	50.481,60
4.2	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	SINAPI 97933/ Fevereiro 2021 desonerado	UND	6,00	923,72	1.146,15	5.542,32	6.876,90
<b>RECURSOS FEM - TOTAL GERAL DE RECURSOS NÃO PROVENIENTES DO FEM COM BDI DE</b>						<b>24,08%</b>	<b>5.542,32</b>	<b>117.438,60</b>

**9. INVESTIMENTO TOTAL (7+8):**

**R\$ 417.169,01**

**10. AUTENTICAÇÃO PELO PROPONENTE**

ITAMBÉ, 28 DE ABRIL DE 2022

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO REPRESENTANTE